

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------|----------|
| | | | | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | | |
| | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน | | | | | | | | |
| | ก.หมวดงานปรับปรุงส่วนสำนักงาน | | | | | | | | |
| 1 | งานรื้อ | | | - | | 108,450.00 | | 108,450.00 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | 2,520,245.00 | | | 361,440.00 | 2,881,685.00 | |
| 3 | งานไฟฟ้าและสื่อสาร | | | 830,724.00 | | | 220,216.00 | 1,050,940.00 | |
| | รวม ก.หมวดงานปรับปรุงส่วนสำนักงาน | | | 3,350,969.00 | | | 690,106.00 | 4,041,075.00 | |
| | ข.หมวดงานท้องถิ่น | | | | | | | | |
| 1 | ท้องถิ่นชาย-หญิง | | | 309,945.00 | | | 82,639.00 | 392,584.00 | |
| 2 | ท้องถิ่น 2,3 (ท้องถิ่น ผอ.และท้องถิ่น ผช.) | | | 131,480.00 | | | 38,045.00 | 169,525.00 | |
| | รวม ข.หมวดงานท้องถิ่น | | | 441,425.00 | | | 120,684.00 | 562,109.00 | |
| | รวมส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน | | | 3,792,394.00 | | | 810,790.00 | 4,603,184.00 | |
| | ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ | | | | | | | | |
| 1 | ครุภัณฑ์ลอยตัว | | | 1,274,400.00 | | | - | 1,274,400.00 | |
| | รวม | | | 1,274,400.00 | | | - | 1,274,400.00 | |
| | รวมส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ | | | 1,274,400.00 | | | | 1,274,400.00 | |

Dr. Nita Kanchitvong Director General The. Sr. Asst. Dir. *Red*

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทวน | | | | | | | | |
| | ๑.หมวดงานปรับปรุงส่วนสำนักงาน | | | | | | | | |
| 1 | งานรื้อถอน | | | | | | | | |
| | - งานรื้อผนังเดิม | 247.00 | ตร.ม. | - | - | 30.00 | 7,410.00 | 7,410.00 | จนถึง |
| | - งานรื้อพื้นเดิม | 822.00 | ตร.ม. | - | - | 70.00 | 57,540.00 | 57,540.00 | จนถึง |
| | - งานรื้อฝ้าเดิม | 438.00 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 10,950.00 | 10,950.00 | จนถึง |
| | - งานรื้อหน้าต่างเหล็ก | 215.00 | ชุด | - | - | 100.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | จนถึง |
| | - งานรื้อประตูเดิม | 7.00 | ชุด | - | - | 150.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | จนถึง |
| | - งานรื้อไฟฟ้าเดิม | 1.00 | L/S | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | จนถึง |
| | | | | | | | | | |
| | รวมข้อ 1.งานรื้อ | | | | | | 108,450.00 | 108,450.00 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | 2.1 งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานยิปซัมติดตั้งฝ้าความสะอาด | 785.00 | ตร.ม. | 20.00 | 15,700.00 | 30.00 | 23,550.00 | 39,250.00 | |
| | - ฝ้ายิปซัมปูแทนฝ้าเพดานด้วยสีน้ำอะครีลิค | 785.00 | ตร.ม. | 70.00 | 54,950.00 | 60.00 | 47,100.00 | 102,050.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมข้อ 2.1 | | | | 70,650.00 | | 70,650.00 | 141,300.00 | |





ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 สำนักงานวิทยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 2.2 งานพื้น | | | | | | | | |
| | - พื้นปูกระเบื้องยางชนิดพื้นผิว ขนาดแผ่นไม่น้อยกว่า 0.15x0.90 ม. หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ปูแบบก้างปลา สีและลวดลายระบุภายหลัง | 880.00 | ตร.ม. | 600.00 | 528,000.00 | 80.00 | 70,400.00 | 598,400.00 | |
| | - งานคอนกรีตปรับระดับผิวพื้น | 880.00 | ตร.ม. | 70.00 | 61,600.00 | 50.00 | 44,000.00 | 105,600.00 | |
| | - บัวพื้นสำเร็จรูป พีวีซี | 350.00 | เมตร | 80.00 | 28,000.00 | 50.00 | 17,500.00 | 45,500.00 | |
| | รวมข้อ 2.2 | | | | 617,600.00 | | 131,900.00 | 749,500.00 | |
| | 2.3 งานผนัง | | | | | | | | |
| | - ผนังโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี กรุไม้ไผ่ดัดยาวหนา 10 มม.(สองด้าน) | 155.00 | ตร.ม. | 550.00 | 85,250.00 | 128.00 | 19,840.00 | 105,090.00 | |
| | - ผนังโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี กรุไม้ไผ่ดัดยาวหนา 10 มม.(ด้านเดียว) | 60.00 | ตร.ม. | 450.00 | 27,000.00 | 120.00 | 7,200.00 | 34,200.00 | |
| | - แผ่นลามิเนตกรุผนัง | 440.00 | ตร.ม. | 480.00 | 211,200.00 | 70.00 | 30,800.00 | 242,000.00 | |
| | - แผ่นซีเมนต์ใยสังเคราะห์ในผนังหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. | 86.00 | ตร.ม. | 400.00 | 34,400.00 | 35.00 | 3,010.00 | 37,410.00 | |
| | - กระดาษเคลือบสีหนา 4 มม.(สีระบุภายหลัง) | 226.00 | ตร.พ. | 240.00 | 54,240.00 | 70.00 | 15,820.00 | 70,060.00 | |
| | - เส้นสแตนเลส ขนาด 15 มม.(สีระบุภายหลัง) | 320.00 | เมตร | 380.00 | 121,600.00 | 90.00 | 28,800.00 | 150,400.00 | |
| | - บัวล่างผนังทางเข้า สมน.(ตกแต่งตามรูปแบบรายการ) | 2.70 | เมตร | 550.00 | 1,485.00 | 200.00 | 540.00 | 2,025.00 | |
| | - ทาสีรองพื้นปูนเก่า | 218.00 | ตร.ม. | 50.00 | 10,900.00 | 30.00 | 6,540.00 | 17,440.00 | |
| | - ทาสีน้ำอะคริลิก | 218.00 | ตร.ม. | 40.00 | 8,720.00 | 30.00 | 6,540.00 | 15,260.00 | |
| | - ผนังเดิมเข็ดทำความสะอาด | 1.00 | L/S | 5,800.00 | 5,800.00 | - | - | 5,800.00 | |
| | รวมข้อ 2.3 | | | | 560,595.00 | | 119,090.00 | 679,685.00 | |






ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|-------|-------|--------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 2.4 งานประตู่ | | | | | | | | |
| | - ป1(ตามรูปแบบรายการ) | 1.00 | ชุด | 90,000.00 | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | |
| | - ป2(ตามรูปแบบรายการ) | 2.00 | ชุด | 15,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | |
| | - ป3(ตามรูปแบบรายการ) | 1.00 | ชุด | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | |
| | - ป4(ตามรูปแบบรายการ) | 1.00 | ชุด | 32,000.00 | 32,000.00 | - | - | 32,000.00 | |
| | - ป5(ตามรูปแบบรายการ) | 3.00 | ชุด | 25,000.00 | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 | รวมค่าติดตั้ง |
| | - ป5.1(ตามรูปแบบรายการ) | 1.00 | ชุด | 12,000.00 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | |
| | - ป6(ตามรูปแบบรายการ) | 2.00 | ชุด | 10,000.00 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | |
| | - ป9(ตามรูปแบบรายการ) | 1.00 | ชุด | 37,000.00 | 37,000.00 | - | - | 37,000.00 | |
| | - ป10(ตามรูปแบบรายการ) | 1.00 | ชุด | 25,000.00 | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | |
| | รวมข้อ 2.4 | | | | 351,000.00 | | | 351,000.00 | |
| | 2.5 งานหน้าต่าง | | | | | | | | |
| | - น1(ตามรูปแบบรายการ) | 18.00 | ชุด | 28,000.00 | 504,000.00 | - | - | 504,000.00 | |
| | - น2(ตามรูปแบบรายการ) | 3.00 | ชุด | 6,000.00 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | |
| | - น6(ตามรูปแบบรายการ) | 2.00 | ชุด | 12,000.00 | 24,000.00 | - | - | 24,000.00 | รวมค่าติดตั้ง |
| | - น7(ตามรูปแบบรายการ) | 2.00 | ชุด | 18,000.00 | 36,000.00 | - | - | 36,000.00 | |
| | - น8(ตามรูปแบบรายการ) | 2.00 | ชุด | 24,000.00 | 48,000.00 | - | - | 48,000.00 | |
| | - น9(ตามรูปแบบรายการ) | 4.00 | ชุด | 20,000.00 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | |
| | | | | | 710,000.00 | | | 710,000.00 | |







ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของกรมบริหารงานบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 2.5 งานหน้าต่าง(ต่อ) | | | | 710,000.00 | | - | 710,000.00 | |
| | - น10(ตามรูปแบบรายการ) | 2.00 | ชุด | 28,000.00 | 56,000.00 | | - | 56,000.00 | |
| | - น11(ตามรูปแบบรายการ) | 2.00 | ชุด | 18,000.00 | 36,000.00 | | - | 36,000.00 | รวมค่าติดตั้ง |
| | - น12(ตามรูปแบบรายการ) | 1.00 | ชุด | 25,000.00 | 25,000.00 | | - | 25,000.00 | |
| | รวมข้อ 2.5 | | | | 827,000.00 | | - | 827,000.00 | |
| | 2.6 งานบัวอื่น | | | | | | | | |
| | - B-01 โต๊ะประชุมสามพันท์ (ตามรูปแบบรายการ) | 1.00 | ชุด | 30,000.00 | 30,000.00 | | - | 30,000.00 | |
| | รวมข้อ 2.6 | | | | 30,000.00 | | - | 30,000.00 | |
| | 2.7 งานระบบปรับอากาศ | | | | | | | | |
| | - งานร้อยแอร์เก่าติดตั้งใหม่ | 16.00 | ชุด | - | - | 1,500.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| | - งานร้อยเครื่องฟอกอากาศเก่าติดตั้งใหม่ | 9.00 | ชุด | - | - | 1,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| | - พัฒนาระบบอากาศแบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว ควบคุมการทำงานด้วยเซ็นกึ่ง (ตามแบบรูปรายการ) | 17 | ชุด | 1,200.00 | 20,400.00 | 400.00 | 6,800.00 | 27,200.00 | |
| | รวมข้อ 2.7 | | | | 20,400.00 | | 39,800.00 | 60,200.00 | |
| | 2.8 งานม่านหน้าต่าง | | | | | | | | |
| | - ติดตั้งม่านม้วนสลับทึบโปร่ง (รูปแบบระบุภายหลัง) | 29.00 | ชุด | 1,200.00 | 34,800.00 | | - | 34,800.00 | รวมค่าติดตั้ง |
| | รวมข้อ 2.8 | | | | 34,800.00 | | - | 34,800.00 | |






ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|------------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | งานไฟฟ้าและสื่อสาร | | | | | | | | |
| | 3.1 ควางโคมไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - โคมไฟติดลอยทำจากแผ่นเหล็กหนา 0.8 มม. พับขึ้นรูป พันเคิลือบสีฝุ่นสีดำ หลอด T8-2x20 วัตต์ (ตามรูปแบบรายการ) | 250 | ชุด | 1,400.00 | 350,000.00 | 135.00 | 33,750.00 | 383,750.00 | |
| | - โคมไฟดาวไลท์ ชนิดติดลอย ทรงกลมสีดำ ทำด้วยโลหะชุบพ่นสีหน้าโคมกว้าง 6 นิ้ว หลอด LED 1x12 วัตต์ (ตามรูปแบบรายการ) | 37 | ชุด | 450.00 | 16,650.00 | 135.00 | 4,995.00 | 21,645.00 | |
| | รวมข้อ 3.1 | | | | 366,650.00 | | 38,745.00 | 405,395.00 | |
| | 3.2 สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ | | | | | | | | |
| | - สวิตช์ทางเดียว ทนกระแสได้ไม่ต่ำกว่า 16 แอมป์ 250 โวลต์ | 38 | ชุด | 95.00 | 3,610.00 | 80.00 | 3,040.00 | 6,650.00 | |
| | - เต้ารับไฟฟ้าคู่ เสียบขากลอมแบบมีกราวด์ ทนกระแสได้ไม่ต่ำกว่า 16 แอมป์ 250 โวลต์ (มีมันนิรภัย) ติดตั้งแบบลอยที่ผนัง | 41 | ชุด | 245.00 | 10,045.00 | 90.00 | 3,690.00 | 13,735.00 | |
| | - เต้ารับไฟฟ้าคู่ เสียบขากลอมแบบมีกราวด์ ทนกระแสได้ไม่ต่ำกว่า 16 แอมป์ 250 โวลต์ (มีมันนิรภัย) ติดตั้งแบบลอยบนพื้น | 67 | ชุด | 170.00 | 11,390.00 | 265.00 | 17,755.00 | 29,145.00 | |
| | - เต้ารับไฟฟ้าคู่ เสียบขากลอมแบบมีกราวด์ ทนกระแสได้ไม่ต่ำกว่า 16 แอมป์ 250 โวลต์ (มีมันนิรภัย) ติดตั้งแบบลอยบนพื้น | 2 | ชุด | 135.00 | 270.00 | 90.00 | 180.00 | 450.00 | |
| | - เต้ารับไฟฟ้าคู่ เสียบขากลอมแบบมีกราวด์ ทนกระแสได้ไม่ต่ำกว่า 16 แอมป์ 250 โวลต์ (มีมันนิรภัย) ติดตั้งแบบลอย | 17 | ชุด | 170.00 | 2,890.00 | 90.00 | 1,530.00 | 4,420.00 | |
| | รวมข้อ 3.2 | | | | 28,205.00 | | 26,195.00 | 54,400.00 | |






ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 3.3 ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - ตู้ไหลตื้นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 225 แอมป์ 36 วงจร | 1 | ชุด | - | - | - | - | - | ตู้เดิม |
| | - สวิตซ์ตัววงจรไฟฟ้า CB 1P 16AT/6KA | 12 | ชุด | 259.00 | 3,108.00 | 160.00 | 1,920.00 | 5,028.00 | |
| | - สวิตซ์ตัววงจรไฟฟ้า CB 1P 20AT/6KA | 17 | ชุด | 259.00 | 4,403.00 | 160.00 | 2,720.00 | 7,123.00 | |
| | - สวิตซ์ตัววงจรไฟฟ้า CB 1P 32AT/6KA | 2 | ชุด | 259.00 | 518.00 | 160.00 | 320.00 | 838.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมข้อ 3.3 | | | | 8,029.00 | | 4,960.00 | 12,989.00 | |
| | 3.4 งานเดินสายไฟและสายสื่อสาร | | | | | | | | |
| | - ท่อร้อยสายไฟฟ้า 1/2" PVC.สีดำ | 300 | ฟอน | 100.00 | 30,000.00 | 50.00 | 15,000.00 | 45,000.00 | |
| | - ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟ | 300 | เมตร | 10.00 | 3,000.00 | 6.00 | 1,800.00 | 4,800.00 | |
| | - สายไฟฟ้า 2.5 sq.mm.IEC01 | 3,000 | เมตร | 9.00 | 27,000.00 | 7.00 | 21,000.00 | 48,000.00 | |
| | - สายไฟฟ้า 4 sq.mm.IEC01 | 4,000 | เมตร | 14.00 | 56,000.00 | 10.00 | 40,000.00 | 96,000.00 | |
| | - งานอุปกรณ์ประกอบ | 1 | L/S | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมข้อ 3.4 | | | | 136,000.00 | | 77,800.00 | 213,800.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |







ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|------------------|------------|--------------|------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 3.5 งานระบบสื่อสารและงานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | - ใ้ด้ารับคอมพิวเตอร์ (cat6,RJ45) ติดลอยที่ผนัง | 2 | ชุด | 450.00 | 900.00 | 90.00 | 180.00 | 1,080.00 | ตู้เดิม |
| | - ใ้ด้ารับโทรศัพท์ ติดลอยที่ผนัง | 2 | ชุด | 390.00 | 780.00 | 90.00 | 180.00 | 960.00 | |
| | - ใ้ด้ารับระบบภาพคอมพิวเตอร์ VGA ติดลอยที่ผนัง | 2 | ชุด | 250.00 | 500.00 | 160.00 | 320.00 | 820.00 | |
| | - ใ้ด้ารับระบบภาพคอมพิวเตอร์ HDMI ติดลอยที่ผนัง | 2 | ชุด | 2,640.00 | 5,280.00 | 160.00 | 320.00 | 5,600.00 | |
| | - ใ้ด้ารับคอมพิวเตอร์ (cat6,RJ45) ติดลอยบนพื้น เดินรางหลังเต้า | 70 | ชุด | 450.00 | 31,500.00 | 265.00 | 18,550.00 | 50,050.00 | |
| | - ใ้ด้ารับโทรศัพท์ ติดลอยบนพื้น เดินรางหลังเต้า | 70 | ชุด | 390.00 | 27,300.00 | 110.00 | 7,700.00 | 35,000.00 | |
| | - ใ้ด้ารับระบบภาพคอมพิวเตอร์ VGA ติดลอยที่เพดาน/ฝังฝ้า | 2 | ชุด | 250.00 | 500.00 | 90.00 | 180.00 | 680.00 | |
| | - ใ้ด้ารับระบบภาพคอมพิวเตอร์ HDMI ติดลอยที่เพดาน/ฝังฝ้า | 2 | ชุด | 190.00 | 380.00 | 90.00 | 180.00 | 560.00 | |
| | - อุปกรณ์ควบคุมและปล่อยสัญญาณ WIFI ติดลอยที่เพดาน/ฝังฝ้า | 7 | ชุด | 8,000.00 | 56,000.00 | 1,200.00 | 8,400.00 | 64,400.00 | |
| | - ตู้ระบบสื่อสาร(communication WALL RACK 19") | 1 | ชุด | 5,700.00 | 5,700.00 | 6.00 | 6.00 | 5,706.00 | |
| | - แผงควบคุมระบบแลนด์ 24 Port (10/100/1000Mbps) | 4 | ชุด | 13,500.00 | 54,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 66,000.00 | |
| | - สายแลน cat6 | 2,000 | เมตร | 22.00 | 44,000.00 | 8.00 | 16,000.00 | 60,000.00 | |
| | - แผงควบคุมโทรศัพท์ | 4 | ชุด | 10,000.00 | 40,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 48,000.00 | |
| | - งานเดินสายโทรศัพท์ | 1 | L/S | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | |
| | - งานอุปกรณ์ประกอบ | 1 | L/S | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | |
| | - งานติดตั้งเครื่องสแกน (เครื่องเดิมนำมาติดตั้งใหม่) | 1 | L/S | - | - | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| | รวมข้อ 3.5 | | | | 291,840.00 | | 72,516.00 | 364,356.00 | |
| | รวมงานข้อ 3.งานไฟฟ้าและสื่อสาร | | | | 830,724.00 | | 220,216.00 | 1,050,940.00 | |

Dr. ฐิติมา อภินันท์กุล *Dr. ฐิติมา อภินันท์กุล* *Thir. Sr. Srir. Ph.D.* *Ph.D.*

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|---------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ข.หมวดงานห้องน้ำ | | | | | | | | |
| 1 | ห้องน้ำชาย-หญิง | | | | | | | | |
| | 1.1 งานรื้อถอน | | | | | | | | |
| | - งานรื้อชักโครก | 2.00 | ชุด | - | - | 140.00 | 280.00 | 280.00 | |
| | - งานรื้ออ่างล้างหน้า | 2.00 | ชุด | - | - | 140.00 | 280.00 | 280.00 | |
| | - งานรื้อตั้งค้ำล้างภาชนะ | 1.00 | ชุด | - | - | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| | - งานรื้อไฟฟ้าเดิม | 1.00 | L/S | - | - | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| | - งานรื้อฝ้าเพดาน | 13.00 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 325.00 | 325.00 | |
| | - งานรื้อผนังกรุกระเบื้องเดิม | 60.00 | ตร.ม. | - | - | 35.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| | - งานรื้อพื้น | 16.00 | ตร.ม. | - | - | 50.00 | 800.00 | 800.00 | |
| | - งานรื้อประตู | 3.00 | ชุด | - | - | 70.00 | 210.00 | 210.00 | |
| | - งานรื้อหน้าต่าง | 3.00 | ชุด | - | - | 95.00 | 285.00 | 285.00 | |
| | - งานรื้อระบบท่อเดิม | 1.00 | L/S | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - งานรื้อถอดพัดลม | 2.00 | เครื่อง | - | - | 50.00 | 100.00 | 100.00 | รื้อกอง |
| | รวมข้อ 1.1 | | | | - | | 6,020.00 | 6,020.00 | |
| | 1.2 งานพื้น | | | | | | | | |
| | - พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.ชนิดผิวหยาบ | 30.00 | ตร.ม. | 680.00 | 20,400.00 | 250.00 | 7,500.00 | 27,900.00 | |
| | รวมข้อ 1.2 | | | | 20,400.00 | | 7,500.00 | 27,900.00 | |







ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


สถานที่ก่อสร้าง : อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 1.3 งานผนัง | | | | | | | | |
| | - งานฉาบปรับผิวผนัง | 120.00 | ตร.ม. | 100.00 | 12,000.00 | 80.00 | 9,600.00 | 21,600.00 | |
| | - ผนังกรุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.60X0.60 ม. | 120.00 | ตร.ม. | 620.00 | 74,400.00 | 250.00 | 30,000.00 | 104,400.00 | |
| | - ผนังก่ออิฐมวลเบา | 6.00 | ตร.ม. | 280.00 | 1,680.00 | 80.00 | 480.00 | 2,160.00 | |
| | - เสริมเอ็นทับหลัง | 3.30 | เมตร | 120.00 | 396.00 | 80.00 | 264.00 | 660.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมข้อ 1.3 | | | | 88,476.00 | | 40,344.00 | 128,820.00 | |
| | 1.4 งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบเรียบ ทาสี | 30.00 | ตร.ม. | 340.00 | 10,200.00 | 150.00 | 4,500.00 | 14,700.00 | |
| | - ท้องคานขูดลอกสีเดิมและทาสีน้ำอะครีลิค | 6.00 | ตร.ม. | 60.00 | 360.00 | 50.00 | 300.00 | 660.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมข้อ 1.4 | | | | 10,560.00 | | 4,800.00 | 15,360.00 | |
| | 1.5 งานประตู-หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | - ป7(ตามรูปแบบรายการ) | 2.00 | ชุด | 8,500.00 | 17,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 18,000.00 | |
| | - ป8(ตามรูปแบบรายการ) | 5.00 | ชุด | 7,500.00 | 37,500.00 | 500.00 | 2,500.00 | 40,000.00 | |
| | - น4(ตามรูปแบบรายการ) | 4.00 | ชุด | 1,800.00 | 7,200.00 | 300.00 | 1,200.00 | 8,400.00 | |
| | - น5(ตามรูปแบบรายการ) | 2.00 | ชุด | 1,500.00 | 3,000.00 | 300.00 | 600.00 | 3,600.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมข้อ 1.5 | | | | 64,700.00 | | 5,300.00 | 70,000.00 | |





ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.6 | งานสุขภัณฑ์ | | | | | | | | |
| | - โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบมีถังพักน้ำ เคลือบขาว | 3 | ชุด | 6,500.00 | 19,500.00 | 450.00 | 1,350.00 | 20,850.00 | |
| | - โถสุขภัณฑ์ชนิดนั่งยองมีพริ้วขาว เคลือบขาว | 1 | ชุด | 5,500.00 | 5,500.00 | 450.00 | 450.00 | 5,950.00 | |
| | - โถปัสสาวะชายพร้อมก๊อกน้ำแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2 | ชุด | 6,300.00 | 12,600.00 | 450.00 | 900.00 | 13,500.00 | |
| | - อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ เคลือบขาว (รวมก๊อกน้ำและอุปกรณ์) | 4 | ชุด | 5,800.00 | 23,200.00 | 450.00 | 1,800.00 | 25,000.00 | |
| | - อ่างล้างภาชนะชนิดฝังเคาน์เตอร์ หุ่นเดียว มีที่คว่ำจาน(รวมก๊อก) | 2 | ชุด | 3,500.00 | 7,000.00 | 300.00 | 600.00 | 7,600.00 | |
| | - สายชำระ ชนิดสายอ่อน | 4 | ชุด | 500.00 | 2,000.00 | 70.00 | 280.00 | 2,280.00 | |
| | - ฝักบัวอาบน้ำ | 1 | ชุด | 900.00 | 900.00 | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 | |
| | - ที่ใส่กระดาษชำระ | 4 | ชุด | 650.00 | 2,600.00 | 70.00 | 280.00 | 2,880.00 | |
| | - ราวแขวนผ้าแบบราวเดี่ยว ยาวไม่น้อยกว่า 0.60 ม. | 5 | ชุด | 350.00 | 1,750.00 | 70.00 | 350.00 | 2,100.00 | |
| | - กระดาษงาหนา 6 มม.เรียบสี่เหลี่ยม แบบติดผนัง | 2 | ชุด | 3,000.00 | 6,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 7,000.00 | |
| | - ตะแกรงน้ำทิ้ง มีฝาครอบกันกลิ่น | 3 | ชุด | 520.00 | 1,560.00 | 80.00 | 240.00 | 1,800.00 | |
| | - ก๊อกเดี่ยวติดผนัง (ก๊อกน้ำเตี้ย) | 2 | ชุด | 250.00 | 500.00 | 70.00 | 140.00 | 640.00 | |
| | - เคาน์เตอร์เดิมเปลี่ยนวัสดุกรุผิว TOP เคาน์เตอร์หินสังเคราะห์ | 2 | ชุด | 4,500.00 | 9,000.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 11,400.00 | |
| | สีและรูปแบบเสนอลายหลัง | | | | | | | | |
| | - แฉงกันโถปัสสาวะชาย | 1 | ชุด | 650.00 | 650.00 | 180.00 | 180.00 | 830.00 | |
| | รวมข้อ 1.6 | | | | 92,760.00 | | 10,070.00 | 102,830.00 | |







ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 1.7 งานท่อน้ำดี-น้ำเสีย | | | | | | | | |
| | - งานเดินท่อน้ำดี-น้ำเสีย | 1 | L/S | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | รวมค่าแรง |
| | รวมข้อ 1.7 | | | | 6,000.00 | | - | 6,000.00 | |
| | 1.8 งานไฟฟ้าและแสงสว่าง | | | | | | | | |
| | 1.8.1 งานดวงโคม สวิตช์ เต้ารับและอุปกรณ์ไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - โคมไฟดาวไลท์ ชนิดฝังฝ้า ทรงกลม สีขาว หน้ากว้างโคม 6 นิ้ว | 19 | ชุด | 450.00 | 8,550.00 | 135.00 | 2,565.00 | 11,115.00 | |
| | หลอด LED 1x7 วัตต์ | | | | | | | | |
| | - เต้ารับไฟฟ้าคู่ เสียบขากลมแบบมีกราวด์ ทนกระแสได้ไม่ต่ำกว่า 16 | 2 | ชุด | 420.00 | 840.00 | 90.00 | 180.00 | 1,020.00 | |
| | แอมป์ 250 โวลต์ (กันน้ำ) ติดตั้งฝังผนัง | | | | | | | | |
| | - เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว เสียบขากลมแบบมีกราวด์ทนกระแสได้ไม่ต่ำกว่า 16 | 2 | ชุด | 245.00 | 490.00 | 90.00 | 180.00 | 670.00 | |
| | แอมป์ 250 โวลต์ (มีมานิรภัย) ติดตั้งแบบฝังฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - สวิตซ์ทางเดียว ทนกระแสไฟได้ไม่ต่ำกว่า 16 แอมป์ 250 โวลต์ | 6 | ชุด | 95.00 | 570.00 | 80.00 | 480.00 | 1,050.00 | |
| | รวม | | | | 10,450.00 | | 3,405.00 | 13,855.00 | |
| | 1.8.2 พัดลม | | | | | | | | |
| | - พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว ควบคุมการทำงาน | 2 | ชุด | 950.00 | 1,900.00 | 345.00 | 690.00 | 2,590.00 | |
| | ด้วยเชือกดึง (ตามแบบรูปรายการ) | | | | | | | | |
| | - พัดลมติดผนัง มีสวิตช์กด 2 จุดขนาดใบพัด 18 นิ้ว (ตามแบบรูปรายการ) | 2 | ชุด | 1,400.00 | 2,800.00 | 345.00 | 690.00 | 3,490.00 | |
| | รวม | | | | 4,700.00 | | 1,380.00 | 6,080.00 | |







ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 2.3 งานผนัง | | | | | | | | |
| | - งานฉาบปรับผิวผนัง | 48.00 | ตร.ม. | 80.00 | 3,840.00 | 80.00 | 3,840.00 | 7,680.00 | |
| | - ผนังกรุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.60x0.60 ม. | 48.00 | ตร.ม. | 600.00 | 28,800.00 | 250.00 | 12,000.00 | 40,800.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมข้อ 2.3 | | | | 32,640.00 | | 15,840.00 | 48,480.00 | |
| | 2.4 งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบเรียบ ทาสี | 11.00 | ตร.ม. | 340.00 | 3,740.00 | 110.00 | 1,210.00 | 4,950.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมข้อ 2.4 | | | | 3,740.00 | | 1,210.00 | 4,950.00 | |
| | 2.5 งานประตู-หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | - ป8(ตามรูปแบบรายการ) | 2.00 | ชุด | 7,500.00 | 15,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 16,000.00 | |
| | - น3(ตามรูปแบบรายการ) | 2.00 | ชุด | 2,200.00 | 4,400.00 | 300.00 | 600.00 | 5,000.00 | |
| | - ประตูช่องเซอร์วิส(ตามรูปแบบรายการ) | 2.00 | ชุด | 1,500.00 | 3,000.00 | 300.00 | 600.00 | 3,600.00 | |
| | รวมข้อ 2.5 | | | | 22,400.00 | | 2,200.00 | 24,600.00 | |
| | 2.6 งานท่อน้ำดี-น้ำเสีย | | | | | | | | |
| | - งานเดินท่อน้ำดี-น้ำเสีย | 1 | L/S | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | รวมค่าแรง |
| | | | | | | | | | |
| | รวมข้อ 2.6 | | | | 3,000.00 | | - | 3,000.00 | |

(Handwritten signatures and notes in blue ink)

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 สำนักอำนวยการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------|---|-------|-------|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ | | | | | | | | | |
| 1 | งานครุภัณฑ์ลอยตัว | | | | | | | | |
| | - โต๊ะทำงานผู้บริหารรูปตัว L ขนาดไม่น้อยกว่า 180x160x75 ซม. | 2.00 | ชุด | 22,950.00 | 45,900.00 | - | - | 45,900.00 | |
| | - เกอี้ทำงานผู้บริหาร | 2.00 | ชุด | 8,500.00 | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | |
| | - โต๊ะทำงานระดับหัวหน้างาน | 7.00 | ชุด | 11,000.00 | 77,000.00 | - | - | 77,000.00 | |
| | - เกอี้ทำงานระดับหัวหน้างาน | 7.00 | ชุด | 6,500.00 | 45,500.00 | - | - | 45,500.00 | |
| | - โต๊ะทำงานระดับเจ้าหน้าที่ รูปตัว L (แบบมีตัวเก็บมุมเลือก ซ้าย/ขวาได้) | 42.00 | ชุด | 8,500.00 | 357,000.00 | - | - | 357,000.00 | |
| | - เกอี้ทำงานระดับเจ้าหน้าที่ | 42.00 | ชุด | 4,500.00 | 189,000.00 | - | - | 189,000.00 | |
| | - ตู้เก็บเอกสารตู้เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x180 ซม. | 30.00 | ชุด | 6,500.00 | 195,000.00 | - | - | 195,000.00 | |
| | - ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก-ล่างที่บขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x180 ซม. | 12.00 | ชุด | 6,500.00 | 78,000.00 | - | - | 78,000.00 | |
| | - ตู้เก็บเอกสารตู้ไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x80 ซม. | 7.00 | ชุด | 5,000.00 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | |
| | - ตู้เก็บเอกสารตู้เหล็กบานทึบ-เลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 120x40x85 ซม. | 30.00 | ชุด | 4,500.00 | 135,000.00 | - | - | 135,000.00 | |
| | - ตู้เก็บเอกสารตู้เหล็กบานกระจก-เลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 120x40x85 ซม. | 20.00 | ชุด | 5,000.00 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | |
| | รวม | | | | 1,274,400.00 | | | 1,274,400.00 | |
| | รวมงานครุภัณฑ์ | | | | 1,274,400.00 | | | 1,274,400.00 | |

